

ENTREPRISE

A , le / / 2011

Référence : 025/10 VRD SIM KENAPARIS

**LOT 2 - DCE**  
**D.P.G.F. ENTREPRISE**  
 Montants exprimés en euros (EUR)



**Construction de 18 logements SIM KENAPARIS**  
**Commune de Koungou**

N°	Tr.	Désignation des ouvrages	Qté	U	PU Brut	PT
<b>02</b>		<b>RESEAUX DIVERS</b>				
02.1		Ouverture de tranchée isolée EU, AEP, ELEC, FT 0.80<P<1.30	252.5	ML		
02.2		Ouverture de tranchée isolée EU 1.30<P<1,60 m	5.17	ML		
02.3		Ouverture de tranchée isolée EU 1,60<P<1,90 m	7.46	ML		
02.4		Ouverture de tranchée isolée EU P>1,90 m	10.18	ML		
02.5		Ouverture de tranchée commune AEP, ELEC, 0,80<P<1,30 m	45.6	ML		
02.6		Enrobage avec lit de sable E10cm	100.3	M3		
02.7		Remblaiement de tranchée en terre excavée y/c réfection de chaussée	145.34	M3		
02.8		Branchement au réseau d'eau potable existant	1	FFT		
02.9		Abri-compteur pour canalisation AEP	1	FFT		
02.10		Canalisation AEP enterrée en PEHD DN63	80	ML		
02.11		Canalisation AEP enterrée en PEHD DN32	254	ML		
02.12		Regard préfabriqué de section carrée 60 x 60 x P60cm	6	U		
02.13		Canalisation EU enterrée en PVC D160 mm	87.6	ML		
02.14		Regard préfabriqué de section carrée 60 x 60 ; 0.6 <P<1.30	11	U		
02.15		Regard préfabriqué de section circulaire DN800 x P2.00m	1	U		
02.16		Regard préfabriqué de section circulaire DN1000 x P3.00m	1	U		
02.17		Fourreaux enterrés TPC annelé D160mm et câble électrique BT 150 <sup>2</sup>	116	ML		
02.18		Fourreaux enterrés TPC annelé D63mm	16.2	ML		
02.19		Boîte de tirage BT en béton préfabriqué 60x60cm	3	U		
02.20		Coffret de comptage et de branchement	1	FFT		
02.21		Raccordement au réseau Télécom existant	1	FFT		
02.22		Fourreaux téléphoniques aiguillés en PVC D42/45mm	14	ML		
02.23		Regard pour câbles téléphoniques 40x40	1	U		
02.24		Raccordement au poste transfo HTA/BT existant	1	FFT		
02.25		Câble 240 <sup>2</sup> sous fourreau y/c tranchée et réfection de voirie	90	ML		
02.26		Câble 150 <sup>2</sup> sous fourreau y/c tranchée et réfection de voirie	12.5	ML		

02.27 Fourniture et pose d'un socle S2000 y/c fausse coupure FC150 |

1 FFT

**MONTANT TOTAL**

**Montant total en lettre :**